

令和 6 年版					令和 7 年版					改定理由
写真管理基準					写真管理基準					追記
2-5 写真の編集等 写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、『デジタル工事写真の黒版情報電子化について』(平成29年1月30日付け、国技建管第10号)に基づく小黒板情報の電子的記入は、これに当たらない。					2-5 写真の編集等 写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、『デジタル工事写真の黒版情報電子化についての一部改定について』(令和3年3月26日付け、国技建管第21号)に基づく小黒板情報の電子的記入は、これに当たらない。					
撮影箇所一覧表(品質管理)					撮影箇所一覧表(品質管理)					
番号	工種	写真管理項目		摘要	番号	工種	写真管理項目		摘要	
		撮影項目	撮影頻度[時期]					撮影項目		撮影頻度[時期]
11	路床安定処理工	現場密度の測定	路床または施工箇所毎に1回 (試験実施中)		11	路床安定処理工	現場密度の測定	路床または施工箇所毎に1回 (試験実施中)		
		ブルーフローリング	路床毎に1回 (試験実施中)				ブルーフローリング	路床毎に1回 (試験実施中)		
		平板載荷試験	(試験実施中)				平板載荷試験	(試験実施中)		
		現場CBR試験					現場CBR試験			
		含水比試験	降雨後または含水比の変化が認められた場合 (試験実施中)				含水比試験	降雨後または含水比の変化が認められた場合 (試験実施中)		
		たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所について実施 (試験実施中)				たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所について実施 (試験実施中)		
12	表層安定処理工 (表層混合処理)	含水比試験	降雨後または含水比の変化が認められた場合 (試験実施中)		12	表層安定処理工 (表層混合処理)	含水比試験	降雨後または含水比の変化が認められた場合 (試験実施中)		
		現場密度の測定	材質毎に1回 (試験実施中)				現場密度の測定	材質毎に1回 (試験実施中)		
		ブルーフローリング	工種毎に1回 (試験実施中)				ブルーフローリング	工種毎に1回 (試験実施中)		
		平板載荷試験	土質毎に1回 (試験実施中)				平板載荷試験	土質毎に1回 (試験実施中)		
		現場CBR試験	(試験実施中)				現場CBR試験	(試験実施中)		
		たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所について実施 (試験実施中)				たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所について実施 (試験実施中)		
19	道路土工 (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 (試験実施中)		19	道路土工 (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 (試験実施中)		
		ブルーフローリング	工種毎に1回 (試験実施中)				ブルーフローリング	工種毎に1回 (試験実施中)		
		平板載荷試験	土質毎に1回 (試験実施中)				平板載荷試験	土質毎に1回 (試験実施中)		
		現場CBR試験	(試験実施中)				現場CBR試験	(試験実施中)		
		含水比試験					降雨後または含水比の変化が認められた場合 (試験実施中)			含水比試験
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 (試験実施中)				コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 (試験実施中)		
		たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所について実施 (試験実施中)				たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所について実施 (試験実施中)		